

VR 491

Villa Muselli Canossa

Comune: Verona
 Frazione: Quinzano
 Piazza Righetti, 1

IRVV 00005071
 Ctr 123 SE

Vincolo: L. 1089/1939
 Dati catastali: f. 79, m. 375



La villa si trova nel centro del paese, in piazza Righetti, e versa ormai in uno stato di avanzato degrado. L'edificio è conosciuto anche con il nome di "Municipio", poiché fino al 1927 era sede dell'amministrazione comunale di Quinzano. Precedentemente la villa era residenza di villeggiatura della marchesa Muselli Canossa (Corsi, 1984).

In origine la proprietà comprendeva anche un parco (corrispondente all'attuale piazza), ed alcune residenze rusticali.

La villa è composta da un unico corpo di fabbrica dal volume compatto e massiccio, realizzato con muratura a sacco. La facciata è definita da una sempli-

ce composizione simmetrica ed anche gli elementi decorativi e architettonici risultano semplici nelle forme e nei materiali. Proprio per questa caratteristica di rigore e sobrietà l'edificio sembra più un palazzo cittadino che una villa.

La facciata principale risulta tripartita, organizzata in tre piani fuori terra, e la parte centrale è in leggero aggetto rispetto alle due ali.

Il piano terra corrisponde esternamente ad un alto basamento in finto bugnato, realizzato in realtà con una particolare lavorazione dell'intonaco.

Nella parte centrale si trova il portale d'ingresso tra-beato, con tre aperture che danno sull'atrio della vil-



la. Vi è una certa disparità nelle finiture delle finestre: quelle del piano terra sono senza cornice mentre alcune tra quelle dei piani superiori risultano contornate da cornici in tufo sormontate da sovracornici a più fasce in aggetto. Probabilmente le cornici delle finestre dei piani primo e secondo sono andate perdute a causa del forte degrado e dell'abbandono in cui si trova da parecchi anni l'edificio. Notevoli, inoltre, le lacune e le mancanze sull'intonaco. L'unica concessione nell'inserimento di elementi decorativi è rappresentata da quattro lesene in mattoni, rivestite da intonaco, su cui poggia un fregio continuo, che corre su tutta la facciata.

Nella parte posteriore dell'edificio vi è una seconda costruzione, più bassa rispetto all'altezza di villa Muselli, differente stilisticamente e forse anche cronologicamente. Le finestre sono irregolarmente disposte sulla superficie della facciata, probabilmente a causa di tamponamenti delle aperture avvenuti in epoche recenti.

Villa Muselli è disabitata e versa in pessime condizioni già da diversi anni.

Scorcio del fronte posteriore della villa (Archivio IRVV)

Scorcio del fronte principale (Archivio IRVV)

